ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 4181 /SNN&PTNT-TL

V/v phương án phát quang, nạo vét trục tiêu từ cầu tràn Hợp Tiến đến cầu Thanh Tân giáp Thanh Kỳ, thuộc xã Thanh Tân, huyện Như Thanh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 9550/UBND-NN ngày 05/7/2021 về việc chủ trương phát quang, nạo vét trục tiêu từ cầu tràn Hợp Tiến đến cầu Thanh Tân giáp Thanh Kỳ, thuộc xã Thanh Tân, huyện Như Thanh theo đề nghị của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Hai; trong đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các sở và cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định phương án của Doanh nghiệp.

Trên cơ sở đề nghị của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Hai tại Tờ trình số 09/TTr-HH ngày 25/8/2021 về việc thẩm định phương án, công văn số 40/DAHH ngày 13/9/2021 về việc chỉnh sửa, hoàn thiện phương án và hồ sơ phương án sau chỉnh sửa hoàn thiện gửi kèm; ý kiến tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Như Thanh, Công ty TNHH một thành viên Sông Chu tại các công văn số 7620/STNMT-TNKS ngày 07/9/2021, 6394/SXD-VLXD ngày 01/9/2021, 4403/SGTVT-QLGT ngày 10/9/2021, 1849/UBND-NN ngày 10/9/2021, 847/SC-KT ngày 01/9/2021*(Có các văn bản gửi kèm)*. Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Trục tiêu từ cầu tràn Hợp Tiến đến cầu Thanh Tân giáp Thanh Kỳ, thuộc xã Thanh Tân, huyện Như Thanh là một đoạn của hạ lưu suối Khe Me có nhiệm vụ tiêu thoát lũ từ thượng nguồn hồ Khe Me xã Thanh Tân đổ về hồ Yên Mỹ, với chiều dài 6,5 km. Hiện tại, khu vực lòng suối bị bồi lắng, cây cối rậm rạp làm thu hẹp dòng chảy, không đảm bảo tiêu thoát khi có mưa lũ xảy ra.

Việc phát quang, nạo vét đoạn suối nêu trên nhằm tăng khả năng tiêu thoát lũ phục vụ công tác phòng, chống thiên tai; kinh phí thực hiện do Doanh nghiệp tư nhân Hùng Hai tự bỏ ra và xin được thu hồi sản phẩm nạo vét để làm vật liệu san lấp, bù đắp chi phí xây dựng. Phương án đề xuất của Doanh nghiệp tư nhân Hùng Hai là phù hợp chủ trương xã hội hóa nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước nhất là trong thời điểm tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch covid-19 như hiện nay. Ngoài ra, khi triển khai phương án còn tạo thêm việc làm cho người dân địa phương, đóng góp các khoản thuế, phí vào ngân sách nhà nước,

mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cho cả nhà nước và nhà đầu tư; vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị chủ tịch UBND tỉnh:

1. Chấp thuận phương án phát quang, nạo vét trục tiêu từ cầu tràn Hợp Tiến đến cầu Thanh Tân giáp Thanh Kỳ, thuộc xã Thanh Tân, huyện Như Thanh do Doanh nghiệp tư nhân Hùng Hai tổ chức lập. Giao Doanh nghiệp tư nhân Hùng Hai làm chủ đầu tư tự bỏ vốn thực hiện và được thu hồi sản phẩm nạo vét để làm vật liệu san lấp.

2. Nội dung chính của phương án:

a) Mục tiêu và nhiệm vụ:

Phát quang, nạo vét trục tiêu từ cầu tràn Hợp Tiến đến cầu Thanh Tân giáp Thanh Kỳ nhằm tăng khả năng tiêu thoát lũ phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, đồng thời thu hồi sản phẩm nạo vét để làm vật liệu san lấp.

b) Phạm vi nạo vét:

- Nạo vét lòng suối từ K0+226,34 đến K6+666,34 (xã Thanh Tân).

- Chiều rộng nạo vét 40m, chiều sâu nạo vét từ (0,6-2,65)m, độ dốc i=0,165%; phạm vi nạo vét cách bờ suối từ (2-60) m.

- Cao trình nạo vét:

+ Đầu tuyến tại K0+226,34 (phía thượng lưu, giáp cầu Thanh Tân): Cao trình đáy thiết kế nạo vét lòng sông đầu tuyến (+13.35m);

+ Cuối tuyến tại K6+666,34 (giáp tràn Hợp Tiến): Cao trình đáy thiết kế nạo vét lòng sông cuối tuyến (+23.95m).

c) Khối lượng chính:

- Phát quang 30.000 m^2.

- Nạo vét 312.068 m^3 hỗn hợp đất, cát, cuội, sỏi không tách rời (xin tận thu toàn bộ làm vật liệu san lấp).

d) Biện pháp thi công:

- Phương án nạo vét được chia thành 4 giai đoạn (tương ứng với 4 năm dự kiến thi công):

+ Giai đoạn 1: Từ K0+226,34 đến K1+129;

+ Giai đoạn 2: Từ K1+129 đến K3+685;

+ Giai đoạn 3: Từ K3+685 đến K5+550;

+ Giai đoạn 4: Từ K5+550 đến K6+666,34.

Quá trình thực hiện chủ động san gạt tạo mặt bằng để thi công nạo vét, vận chuyển và đảm bảo tiêu thoát nước.

- Nạo vét bằng máy đào dung tích gầu ≥ 0,8 m^3, kết hợp tàu hút công suất 300-450 CV và vận chuyển bằng xe ô tô 5 tấn; phát quang bằng nhân công và máy cắt, máy đào, vận chuyển bằng xe 5 tấn.

- Tổ chức triển khai nạo vét vào mùa khô hàng năm, đồng thời tổ chức thi công theo hình thức "cuốn chiếu" từ phía hạ lưu lên thượng lưu, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước, phòng chống thiên tai.

- Sản phẩm phát quang, nạo vét được tập kết tại 03 bãi tập kết vật liệu dọc theo trục tiêu với tổng diện tích khoảng 11.662m^2, gồm: Bãi tập kết 1: 3.624m^2; bãi tập kết 2: 4.242m^2; bãi tập kết 3: 3.796m^2; các bãi tập kết bố trí, thiết kế các bờ bao, bể lắng, bể lọc; khối lượng phát quang sau khi tập kết tại các bãi được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng về môi trường để xử lý, đảm bảo thanh thải và bảo vệ môi trường.

e) Thời gian thực hiện: 4 năm kể từ ngày được chấp thuận phương án (chỉ thi công nạo vét hạng mục chính trong mùa khô).

3. Trong quá trình triển khai thực hiện các bước tiếp theo, yêu cầu Chủ đầu tư:

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện phương án theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Như Thanh làm căn cứ thu hồi đất thực hiện dự án theo quy định; hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất đối với 03 bãi tập kết.

- Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định đối với khối lượng tận thu từ hoạt động nạo vét.

- Phương án vận chuyển nếu có sử dụng đến các tuyến đường tỉnh, đường huyện thì thực hiện các thủ tục đấu nối hoặc đấu nối tạm thời theo quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; cam kết và chịu trách nhiệm sửa chữa hư hỏng và hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông do quá trình khai thác, vận chuyển vật liệu gây ra.

- Báo cáo với UBND huyện Như Thanh (trực tiếp là UBND xã Thanh Tân) và các đơn vị liên quan có phương án đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và công tác an toàn giao thông.

- Báo cáo với Công ty TNHH một thành viên Sông Chu (trực tiếp là Chi nhánh thủy lợi thị xã Nghi Sơn) để phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến môi trường, chất lượng nguồn nước về hồ Yên Mỹ.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện phương án về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT).

4. Giao UBND huyện Như Thanh hướng dẫn Chủ đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục, hồ sơ về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng (nếu có); kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo tuân thủ theo phương án được chấp thuận, tiêu thoát nước và phòng, chống thiên tai trên địa bàn; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

5. Giao Công ty TNHH một thành viên Sông Chu theo dõi, giám sát và phối hợp Chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề có liên quan đến môi trường, chất lượng nguồn nước về hồ Yên Mỹ trong quá trình thực hiện phương án.

6. Giao các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải trên cơ sở chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phương án của Chủ đầu tư.

Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu VT, TL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỈNH THANH HÓA

Nguyễn Hoài Nam