

Số: /QĐ-SNN&PTNT Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các hạng mục bổ sung và điều chỉnh dự toán các hạng mục thuộc Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022, tỉnh Thanh Hóa**

### **GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ các Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai: số 160/QĐ-PCTT-QLĐĐ ngày 22/3/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022, tỉnh Thanh Hoá; số 307/QĐ-PCTT-QLĐĐ ngày 21/6/2022 về việc phê duyệt Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022, tỉnh Thanh Hoá; số 495/QĐ-PCTT-QLĐĐ ngày 15/9/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch, Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022, tỉnh Thanh Hoá; số 612/QĐPCTT-QLĐĐ ngày 16/11/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch, Dự án; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục bổ sung thuộc Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Công văn số 1189/PCTT-QLĐĐ ngày 17/11/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai về việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục bổ sung thuộc Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa: số 521/QĐ-SNN&PTNT ngày 30/9/2022 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục thuộc dự án Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022; số 558/QĐ-SNN&PTNT ngày 19/10/2022 về việc Phê duyệt điều chỉnh dự toán các hạng mục thuộc dự án Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Công văn số 5107/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 22/11/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục bổ sung và điều chỉnh dự toán các hạng mục thuộc Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022, tỉnh Thanh Hóa;*

*Xét đề nghị tại Tờ trình số 61/TTr-CCTL ngày 18/11/2022 của Chi cục Thủy lợi về việc đề nghị phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình các hạng mục bổ sung và điều chỉnh dự toán các hạng mục thuộc Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022, tỉnh Thanh Hoá và đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các hạng mục bổ sung và điều chỉnh dự toán các hạng mục thuộc Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022, tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chính như sau:

1. Tên hạng mục:
  - Hạng mục 1: Gia cố mặt đê biển Hậu Lộc đoạn từ K6+805 ÷ K7+015 xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc.
  - Hạng mục 2: Gia cố mặt đê hữu sông Mã đoạn khoảng từ K33+135÷K33+351,8 xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa.
2. Loại, cấp công trình: Công trình đê điều; cấp II và cấp III (Theo Quyết định số 606/QĐ-BNN-TCTL ngày 26/3/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).
3. Tên dự án đầu tư xây dựng: Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022, tỉnh Thanh Hóa.
4. Địa điểm xây dựng công trình: Huyện Hậu Lộc và Thiệu Hóa.
5. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.
6. Nhà thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng hạ tầng Huy Hoàng.
7. Thông số thiết kế và giải pháp kỹ thuật chủ yếu:
  - Hạng mục 1: Gia cố mặt đê biển Hậu Lộc đoạn từ K6+805 ÷ K7+015 xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc. Giải pháp kỹ thuật: Gia cố mặt đê bằng bê tông M250 dày 20 cm, rộng B = (5,0 ÷ 8,0) m, dài L = 210,50 m; phía trên lớp mặt bê tông cũ bị hư hỏng, bù phụ bằng bê tông M250; dọc theo chiều dài tuyến đê bố trí các khe lún ngang (cứ 5 m có một khe co, 50 m có một khe giãn). Đắp bù phụ mái đê phía đồng bằng đất đầm chặt đảm bảo  $K \geq 0,95$  (từ mặt cắt 2 đến mặt cắt 3 và mặt cắt 6 đến mặt cắt 8); gia cố lè và vuốt nổi mặt đê với các dốc bê tông hiện có bằng bê tông M250.

- Hạng mục 2: Gia cố mặt đê hữu Mã đoạn từ K33+135 ÷ K33+351,8 xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa. Giải pháp kỹ thuật: Gia cố mặt đê bằng bê tông M250 dày 20 cm, rộng B = 6,0 m, dài L = 216,80 m; phía trên lớp mặt bê tông cũ đã bị hư hỏng; bù phụ mặt bê tông cũ bằng bê tông M250; bố trí gờ chắn bánh xe bằng bê tông M250 hai bên mép mặt đê, khoảng cách 1,5m/gờ; dọc theo chiều dài tuyến đê bố trí các khe lún ngang (cứ 5 m có một khe co, 50 m có một khe giãn). Đắp bù phụ mái đê hai phía bằng đất đầm chặt đảm bảo  $K \geq 0,95$ . Vuốt nổi mặt đê với các dốc bê tông hiện có bằng bê tông M250.

8. Giá trị dự toán xây dựng công trình điều chỉnh: 40.000.000.000 đồng

*(Bốn mươi tỷ đồng)*

*Trong đó:*

- Chi phí xây dựng và thiết bị: 36.350.373.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 3.270.691.000 đồng;
- Chi phí khác: 378.936.000 đồng;

*(Chi tiết có phụ lục kèm theo)*

9. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế thủy lợi năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

**Điều 2.** Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, yêu cầu Chi cục Thủy lợi thực hiện đầy đủ các ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 5107/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 22/11/2022.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Tổng cục Phòng, chống thiên tai (để báo cáo);
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu VT, QLXDCT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hoài Nam**