

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v tham gia ý kiến về báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Nhận được Văn bản số 1185/SKHĐT-KTNN ngày 06/3/2023 về việc thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung; trên cơ sở ý kiến của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (*chủ đầu tư, đơn vị đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án*) tại Văn bản số 130/BQLDANN-KHTH ngày 08/3/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau :

- Về nội dung xây dựng tường chắn đất, rãnh thoát nước và nâng cấp, cải tạo đường hành lang chân đê phía đồng đoạn từ K29+700 ÷ K30 và đoạn từ K31+725 ÷ K32+800 tuyến đê tả sông Chu: Tuyến đường hành lang chân đê phía đồng đoạn từ K29+700 ÷ K30 và đoạn từ K31+725 ÷ K32+800 đê tả sông Chu nằm trong phạm vi bảo vệ đê điều và có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho tuyến đê. Bên cạnh đó, đây là tuyến đường tuần tra, cứu hộ khi xảy ra sự cố lũ lụt, chống lấn chiếm vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, bảo vệ trực tiếp khu dân cư và cơ sở hạ tầng hiện có của nhân dân trong khu vực. Hiện nay, tuyến đường nêu trên không có rãnh thu nước và không có tường chắn đất sát chân đê, mặt đường đã hư hỏng, xuống cấp (một số đoạn bằng đất; một số đoạn có kết cấu bê tông nhưng do được đầu tư đã lâu nên đến nay đã bị nứt, vỡ); do đó, vào mùa mưa, bão, đất, cát, nước trên mái đê thường xuyên chảy trực tiếp vào nhà của các hộ dân đã làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất, giao thông của nhân dân trong khu vực; đồng thời, gây khó khăn cho lực lượng quản lý đê trong công tác tuần tra, bảo vệ đê điều.

- Về nội dung sửa chữa, nâng cấp mặt đê đoạn từ K30+100 ÷ K31+100 đê tả sông Chu sau thi công: Tuyến đê tả sông Chu đoạn từ K30+100 ÷ K31+100 có một số vị trí công trình bảo vệ bờ cầu thành một bộ phận của mặt cắt đê; đồng thời, tại đây, dòng chủ lưu hướng thẳng vào nên diễn biến sạt lở thường xuyên xảy ra, cung sạt đứng thành áp sát chân đê, dọc bờ sông xuất hiện nhiều điểm sạt lở, cung sạt ăn sâu đến sát chân đê, diện tích bãi sông ngày càng thu hẹp. Trong quá trình thi công xây dựng hạng mục kè bảo vệ bờ, mái đê sát sông tại tuyến đê nêu trên (*là một trong các hạng mục đầu tư của dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông*

Lên, huyện Hà Trung) phải huy động số lượng lớn máy móc, thiết bị hoạt động, di chuyển trên mặt đê và thực hiện đào bạt, bóc dỡ mái kè cũ đã xuống cấp, đào một phần mặt đê tiếp giáp với mái kè để làm dầm khóa đỉnh kè; do đó sẽ làm ảnh hưởng, hư hỏng mặt đê hiện trạng (kết cấu bằng đá dăm láng nhựa trên nền đá 4x6cm dày 16cm, tải trọng cho phép xe không quá 12T); qua đó, gây mất an toàn cho công trình đê điều và ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của nhân dân trong vùng.

Sở Nông nghiệp và PTNT xét thấy, việc xây dựng tường chắn đất, rãnh thoát nước và nâng cấp, cải tạo đường hành lang chân đê phía đồng đoạn từ K29+700 ÷ K30 và đoạn từ K31+725 ÷ K32+800 tuyến đê tả sông Chu; sửa chữa, nâng cấp mặt đê đoạn từ K30+100 ÷ K31+100 đê tả sông Chu sau thi công là các hoạt động đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cho công trình đê điều và bảo vệ cơ sở hạ tầng hiện có của nhân dân trong khu vực; do đó, phù hợp với tiêu chí của dự án, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Điểm b, Mục 2 Văn bản số 3599/BNN-KH ngày 07/6/2022.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**

**Cao Văn Cường**